
2026-건설안전실-566

실내 인테리어 해체공사 사고예방을 위한 10대 안전수칙

01 작업 전 구조물 안전성 검토 및 보강

- 해체 대상 구조물 안전성 검토
- 잭 서포트 등 적정 지지대 설치




02 벽체 전도 방지 조치

- 벽체를 상부에서 하부로 순차 해체
- 지지대·와이어로프 등 전도 방지조치
- 벽체 전도 예상방향 및 작업 반경 출입금지



03 이동식비계 사용 시 추락 방지조치 확인

- 브레이크·쐐기 등으로 바퀴 고정
- 아웃트리거 설치 및 고정
- 최상부 작업발판에 안전난간 설치



04 작업반경 관계자 외 출입금지

- 벽체 전도 및 자재 낙하 위험구역 설정
- 관계근로자 외 출입금지



05 화재예방을 위한 불꽃 관리

- 절단·용접 전 가연성물질 제거
- 용접불티 비산방지덮개 또는 용접방화포 설치
- 소화기구 비치 및 작업 후 잔불 확인


가연성 자재 제거


비산 방지 덮개 설치



소화기 비치

06 가스 배관 및 전로 차단 확인

- 해체 전 가스 차단 및 잔류가스 환기
- 전로 차단 및 차단 여부 확인
- 잠금장치·표지판 부착 (Lock-out/Tag-out, LOTO)



가스 차단 및 잔류가스 배출


전원 차단

07 분진 및 유해물질 관리

- 물을 뿌리는 등 분진의 흩날림 방지
- 석면 등 유해물질 사전 조사
- 적절한 보호구 지급·착용





08 이동식 사다리 사용 시 안전조치 준수

- 평탄·견고하고 미끄럽지 않은 바닥에 설치
- 아웃트리거 등 넘어짐 방지조치
- 최상부 발판 및 그 하단 디딤대 사용금지
- 높이 3.5m이하에서만 작업




09 개구부 덮개 및 경고표지 설치

- 안전난간 또는 견고한 덮개 설치
- 덮개가 움직이거나 뒤집히지 않도록 고정
- 개구부 표시 및 가설조명 설치



10 실내 환기 및 유해가스 관리

- 일산화탄소 등 유해가스 환기장치 설치
- 작업 전·중 수시점검 (환기, 유해가스 농도 측정 등)



고용노동부
산업재해예방 안전보건공단

2026-건설안전실-566

실내 인테리어 해체공사 사고 예방을 위한 10대 점검사항

구분	핵심 점검사항	확인
1	**[구조 안전성]** 해체 전 내력벽·보·슬래브 등의 구조 안전성을 검토하고, 필요 시 지지대 등 보강조치를 하였는가?	
2	**[벽체 전도 방지]** 벽체 상부에서 하부로 순차적으로 해체하고, 지지대·와이어로프 등 전도 방지조치를 하였는가?	
3	**[이동식 비계]** 이동식비계의 바퀴를 브레이크·쐐기 등으로 고정하고, 아웃트리거와 최상부 안전난간을 설치하였는가?	
4	**[출입 통제]** 벽체 전도 및 자재 낙하 위험구역을 설정하고, 관계 근로자가 아닌 사람의 출입을 금지하였는가?	
5	**[화재 예방]** 절단·용접 전 가연성물질을 제거하고, 용접불티 비산방지 덮개·용접방화포 및 소화기구를 비치하였는가?	
6	**[가스·전기 차단]** 해체 전 가스와 전로를 차단하고, 잔류가스 환기 및 잠금장치·꼬리표 부착을 실시하였는가?	
7	**[분진·유해물질]** 물을 뿌리는 등 분진의 흩날림을 방지하고, 석면 등 유해물질 조사와 보호구 착용을 실시하였는가?	
8	**[이동식 사다리]** 이동식 사다리를 평탄·견고하고 미끄럽지 않은 바닥에 설치하고, 아웃트리거 등 넘어짐 방지조치를 하였는가?	
9	**[개구부 추락 방지]** 개구부에 안전난간 또는 견고한 덮개를 설치하고, 덮개 고정과 개구부 표시·조명을 하였는가?	
10	**[환기·유해가스]** 분진·흄·유해가스 발생 작업 시 환기장치를 가동하고, 작업 전·중 유해가스 농도를 확인하였는가?	

고용노동부
산업재해예방 안전보건공단

OPEN 출처표시 상업용금지 변경금지
공공누리 공공저작물 자유이용허락