

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 2일 11:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
무너짐

'26년 3월 31일(화) 15:07경 경기 동두천시
소재 토목공사 현장에서 **흙막이가시설
설치 작업 중 토사 붕괴로 매몰되어 사망**



예방
대책

- 굴착작업을 할 때에는 굴착 측면이 갑자기 붕괴하지 않도록 굴착면의 기울기를 준수하여 작업하여야 합니다.
- 흙막이가시설 설치하는 경우 한번에 굴착하지 않고 피장의 수직 간격 등을 고려하여 단계별로 굴착하고 분할 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 7일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
깔림·뒤집힘

'26년 4월 6일(월) 09:51경 경남 의령군 소재 공사 현장에서 크레인에 매단 작업대에 굴착기를 실어 사면정리 작업 중 굴착기가 전도되어 재해자가 깔림



예방
대책

- 굴착기 등 건설기계를 사용하여 작업을 할 때에는 주변 지형·지반 환경에 맞는 작업계획서를 사전에 수립하고 안전한 작업 방법을 선정하여 작업을 수행하여야 합니다.
- 이동식크레인을 사용할 때에는 건설기계의 작업대 용도가 아닌 양중·운반 등 알맞은 용도로 사용하여야 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 13일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 4월 11일(토) 15:11경 경기 김포시 소재
야적장 지붕 보수 공사 현장에서 지붕의 **천막을**
교체하는 작업 중 떨어짐



예방
대책

- 지붕 및 철골 구조물 상부 등 추락할 위험이 있는 장소에는 추락방호망을 설치하여야 합니다.
- 추락방호망 설치가 곤란한 경우 안전대부착설비를 사전에 설치하여 종사자에게 안전대를 지급하고 체결하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 15일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 4월 14일(화) 13:14경 경기 광명시 소재 아파트 단지에서 달비계에 탑승하여 외벽 보수 공사 중 **달비계의 로프가 파단되며 떨어져 사망**



예방
대책

- 구명줄을 작업용 로프와 별도의 고정점에 설치 후 추락방지대를 체결하고 작업 전 로프의 손상 유무를 점검합니다.
- 달비계의 작업용 로프와 구명로프가 모서리면 등의 마찰로 마모나 파단되지 않게 모서리면에 보호덮개를 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 21일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 4월 17일(금) 16:20경 전남 여수시 소재 제조사업장 내 배관 공사 현장에서 수공구를 가지러 배관 사이를 이동하는 중 개구부로 떨어져 사망



예방
대책

- 추락할 위험이 있는 장소에서 작업 시 작업발판과 안전난간을 설치 기준에 맞는 구조로 설치하여야 합니다.
- 작업발판 설치가 곤란한 경우 추락방호망 설치 또는 안전대부착설비를 설치하고 안전대 지급·체결하도록 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 26일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
무너짐

'26년 4월 20일(월) 15:51경 충남 보령시 소재 토목공사 현장에서 하천 바닥 콘크리트 타설 작업 중 측면의 토사 붕괴로 매몰되어 사망



예방
대책

- 굴착 작업 시 굴착면이 붕괴되지 않도록 굴착면의 기울기를 준수하여 작업하여야 합니다.
- 굴착면 기울기가 가팔라서 토사 붕괴 위험이 있는 경우 지보공을 설치하는 등의 필요한 조치를 실시하여야 합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 22일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
부딪힘

'26년 4월 21일(화) 08:26경 전남 장성군 소재
건설공사 현장의 화물차 측면에서 하역 작업 중
밀려 내려오는 지게차에 부딪혀 사망



예방
대책

- 지게차 운전위치 이탈 시에 갑작스러운 주행을 방지하기 위해 주차브레이크 체결, 고임목 설치 등의 이탈방지 조치를 합니다.
- 차량계 하역운반기계 작업 시 위험을 예방하기 위한 작업계획서를 작성하고 작업지휘자를 배치하여 지휘·감독하에 작업합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 23일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 4월 22일(수) 14:30경 서울 용산구 소재 선착장 건축공사 현장 내 2층 철골 위에서 용단 작업 중 **개구부로 떨어져 사망**



예방
대책

- 추락위험장소에서 작업 시 안전난간을 설치하거나, 안전대 부착 설비 설치 후 작업자에게 안전대를 지급·착용하도록 관리합니다.
- 철골 하부에 작업자의 추락을 방지할 수 있는 추락방호망을 설치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 23일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 4월 22일(수) 10:34경 경기 파주시 소재 수영장 설치공사 현장에서 **이동식 사다리에 올라 자재를 옮기는 중 떨어져 사망**



예방
대책

- 이동식 사다리 위에서 작업하는 경우 아웃트리거 설치, 2인1조 작업 등을 통해 넘어지지 않도록 조치합니다.
- 사다리의 최상부 발판 및 그 하단 디딤대에서 작업을 금지하고 작업높이가 2m 이상인 경우 안전모, 안전대를 착용합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 27일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 4월 17일(금) 13:30경 서울 성북구 소재 주택 인테리어 공사 현장에서 **이동식 비계에 올라 도장 작업 중 바닥으로 떨어져 사망**



예방
대책

- 이동식 비계 최상부에는 안전난간을 설치하고 사용합니다.
- 추락 위험이 있는 비계 작업발판 상부에서 작업 시 안전모 등 개인보호구를 지급하고 작업 중 착용하도록 관리·감독합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 27일 17:00

중대재해
사이렌

업종

건설업

재해 유형

깔림·뒤집힘

'26년 4월 24일(금) 09:51경 대전 대덕구 소재 건물 철거공사 현장에서 **옹벽 높이 측정 작업 중 전도되는 옹벽에 깔려 사망**



예방
대책

- 옹벽의 형상·토압을 고려하여 해체계획을 사전에 수립하고 옹벽 밑의 토사를 제거할 때에는 출입을 금지하여야 합니다.
- 옹벽의 전도 위험이 있는 장소에서 불가피하게 작업하는 경우 지보공 설치 등 필요한 전도방지조치를 추가로 실시합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 28일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
맞음

'26년 4월 27일(월) 09:26경 전남 진도군 소재 배수로 정비 공사 현장에서 벌목 작업 중 인근에서 벌목한 나무에 맞아 사망



예방
대책

- 벌목 작업 중에는 벌목하려는 나무로부터 해당 나무 높이 2배의 직선거리 안에서는 다른 작업을 하지 않도록 합니다.
- 벌목 작업 시 일정한 신호방법을 정하여 작업자 간 벌도목의 넘어짐 등 위험상황을 신호로 주지시켜 대피할 수 있도록 조치합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 29일 17:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
깔림·뒤집힘

'26년 4월 27일(월) 10:20경 경남 창원시 소재
변전실 신축공사 현장에서 판넬 설치 작업 중
고임목에 받쳐둔 **판넬이 넘어지며 깔려 사망**



예방
대책

- 중량물은 무게중심을 고려하여 안정된 상태로 적재하고 넘어지지 않도록 붙들어 지탱하게 하는 등의 안전 조치를 합니다.
- 중량물 취급 작업 시 추락·전도 등의 예방대책을 포함한 작업 계획서를 작성하고 작업지휘자를 배치 후 계획에 따라 작업합니다.

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 30일 11:00

중대재해
사이렌

업종
건설업

재해 유형
떨어짐

'26년 4월 29일(수) 10:20경 울산 울주군 소재
건설현장에서 레미콘 잔량 확인 중 콘크리트 믹서
트럭에 부착된 발판에서 내려오려다 떨어져 사망



예방
대책

- 콘크리트 믹서 트럭에 부착된 작업발판과 안전난간이 설치 기준에 맞는 구조인지 사전에 확인·점검하고 필요한 안전조치를 합니다.
- 불가피한 경우 안전대를 지급하여 콘크리트 믹서 트럭의 견고한 지점에 체결하고 안전모를 지급하여 착용하도록 합니다.