

질식사고예방 사전준비 확인사항

1

작업현황판 게시



2

출입금지 표지



3

가스농도측정기 보유 및 작동 상태 확인



4

산소 및 유해가스 농도 측정



5

환기팬 가동



6

송기마스크 또는 공기호흡기 비치



7

구조장비 설치 및 감시인 배치 및 연락설비 구비



8

작업전 안전점검 회의 (TBM)실시



9

비상상황 시 119에 신고하고 지시에 따르기



안전조치가 지속적으로 이행되도록 관리하고 비상상황 시 119신고